



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Zmeny a doplnky č. 2/2017- návrh

Textová časť.

Vysoká pri Morave, október 2017

Názov dokumentácie:

**Územný plán obce
Vysoká pri Morave
Zmeny a doplnky č. 2 / 2017 - návrh**

Obstarávateľ:

**Obec Vysoká pri Morave
V zastúpení p. Dušanom Dvoranom - starostom**

Spracovateľ:

**Ing. arch. Milan Vanek, autorizovaný architekt SKA
č. 0512 AA a kol.**

Odborne spôsobilá osoba


pre obstarávanie ÚPP a ÚPD:

Ing. Gabriela Reháková, reg. číslo 284

**Obec Vysoká pri Morave
potvrďuje platnosť zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
č. zo dňa**

**Termín účinnosti
od**

**Dušan Dvoran
starosta**



Riešiteľský kolektív:

| | |
|---------------------|---|
| hlavný riešiteľ: | Ing. arch. Milan Vanek |
| urbanizmus: | Ing. arch. Milan Vanek |
| autorská spolupráca | Ing. arch. Kinga Václavová, PhD. Ing. arch. Alena Bisová |

| | | |
|---|---|---|
| Zásobovanie elektrickou energiou | : | Martin Kresan |
| Zásobovanie plynom | : | PAVAND,s.r.o.- Pavel Pětioký, Mgr. Robert Podhorský, Ing. Lukáš Beňo |
| Zásobovanie teplom | : | PAVAND, s.r.o. |
| Zásobovanie vodou | : | PAVAND, s.r.o. |
| Odkanalizovanie | : | PAVAND, s.r.o. |
| Požiarna ochrana | : | PAVAND, s.r.o. |
| Dopravné riešenie | : | HolBa- SK. s.r.o. |
| Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD | : | Ing. Gabriela Reháková |

OBSAH:

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Dôvody pre obstaranie Zmien a doplnkov č. 2/2017 obce Vysoká pri Morave | 1 |
| 2. | Ciele riešenia zmeny územnopolánovacej dokumentácie | 1 |
| 3. | Požiadavky na spracovanie a rozsah Zmien územno plánovacej dokumentácie | 1 |
| 4. | Základné východiskové podklady | 2 |
| 5. | Súčasný a navrhovaný využitie územia podľa ÚPN-O Vysoká pri Orave vymedzenie podľa platného ÚPN-O Vysoká pri Morave | 2 |
| 6. | Urbanistické podmienky | 2 |
| 7. | Dopravno – urbanistické podmienky | 3 |
| 7.1. | Dopravné podmienky | 3 |
| 7.2. | Hrodná cestná doprava | 3 |
| 7.3. | Statická doprava | 3 |
| 7.4. | Cyklistická doprava | 3 |
| 8. | Uvažovaná výstavba | 3 |
| 8.a. | Bytová výstavba | 3 |
| 8.b. | Špeciálne zariadenia – vodohospodársky areál (lokalita č.4.) | 4 |
| 9. | Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem | 4 |
| 10. | Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany a civilnej obrany obyvateľstva | 4 |
| 11. | Záujmy ochrany kultúrno – historických a potencionálnych archeologických nálezov | 5 |
| 12. | Zásobovaní riešeného územia pitnou vodou | 5 |
| 13. | Odkanalizovanie riešeného územia | 5 |
| 14. | Zásobovanie riešeného územia plynom | 6 |
| 15. | Zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou | 7 |
| 16. | Zásobovanie teplom | 8 |
| 17. | Telekomunikácie | 9 |
| 18. | Územný systém ekologickej stability a ochrana životného prostredia | 9 |
| 19. | Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na iné účely | 11 |
| 20. | Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (zaväzná časť) | 11 |
| 20.1 | Základné zastavovacie regulatívy pre – bývanie v RD | 11 |
| 20.2. | Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania pre plochy bývania v rodinných domoch | 11 |
| 20.3. | Tvaroslovné prvky | 12 |
| 20.4 | Odvádzanie splaškových a dažďových vôd | 12 |
| 20.5 | Regulatívy výškovej hladiny bytovej zástavby – maximálna výška zástavby | 13 |
| 21. | Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrnych pamiatok a hodnôt v lokalite zmien a doplnkov č. 2/2017 | 13 |
| 22. | Koncepcia tvorby následnej územnoplánovacej dokumentácie obce Vysoká pri Morave | 13 |

| | | |
|-----|--------------------------|----|
| 23. | Verejno prospešné stavby | 14 |
| 24. | Grafická časť | 14 |

Zoznam výkresov:

| | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Širšie územné vzťahy | M= 1 : 10 000 |
| 2. | Komplexný urbanistický výkres – Situovanie jednotlivých lokalít zmien a doplnkov | M= 1 : 2 880 |
| 3. | Lokalita č. 1 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 4. | Lokalita č. 1 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 5. | Lokalita č. 2 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 6. | Lokalita č. 2 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 7. | Lokalita č. 3 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 8. | Lokalita č. 3 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 9. | Lokalita č. 4 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 10. | Lokalita č. 4 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |

1. Dôvody pre obstaranie Zmien a doplnkov 2/2017 obce Vysoká pri Morave

Posledný komplexný Územný plán obce Vysoká pri Morave bol vypracovaný a schválený obecným zastupiteľstvom v obci Vysoká pri Morave v zmysle uznesenia OZ č. 71/2005 zo dňa 29.11.2005.

Dôvodom pre obstaranie Zmien a doplnkov č. 2/2017 územného plánu obce Vysoká pri Morave sú aktuálne požiadavky vlastníkov jednotlivých pozemkov na zmenu funkčného alebo dimenzionálneho využitia územia týchto plôch, nachádzajúcich sa v zastavanej časti katastrálneho územia obce Vysoká pri Morave. Ďalší dôvod je demografický vývoj obce, čo sa týka počtu obyvateľov, ich veku a nárokov na jednotlivé funkcie územia.

Na základe uvedených skutočností v súlade s platným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov obec Vysoká pri Morave pristúpila k ich vypracovaniu.

2. Ciele riešenia zmeny územnoplánovacej dokumentácie

Cieľom „Zmien a doplnkov č.2/2017 územného plánu obce Vysoká pri Morave“ (ďalej len ZaD) je vyhovieť skutočnostiam uvedeným v predošlom bode. Výsledkom je stanovenie záväzných pravidiel pre ďalší rozvoj preklasifikovaných resp. úpravu dotknutých území.

Dôvodom pre obstaranie ZaD č. 2/2017 bolo nové definovanie pozemkov. ZaD sú vypracované s ohľadom na súčasné majetkovo právne vzťahy a zámery jednotlivých vlastníkov pozemkov v predmetnom území a v zmysle požiadaviek obce.

Cieľom návrhu „Zmien a doplnkov územnému plánu obce Vysoká pri Morave č. 2/2017“ je nasledovné:

Obec a majitelia pozemkov prejavili záujem na zmenu z pôvodnej funkcie územnej rezervy pre cintorín, ďalej o zmenu štruktúry funkcie B10 s funkciou bývania v rodinných domoch. Obecné zastupiteľstvo na základe demografického vývoja a využiteľnosti pôvodného cintorína túto zmenu zvažilo a požaduje zriadiť lokalitu B16. Pôvodná plocha cintorína dlhodobu postačuje. Majiteľ pozemku žiada lokalitu BR2 zaradiť ako plochu B17 na formu bývania v RD. Zároveň žiada aj úpravu zdevastovanej plochy existujúceho močariaru a vodnej plochy na prírodné rybochovné zariadenie.

3. Požiadavky na spracovanie a rozsah zmeny územnoplánovacej dokumentácie

ZaD č.2/2017 územného plánu obce Vysoká pri Morave sú vypracované v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s novelou stavebného zákona číslo 237/2000 Z.z. a so znením Vyhlášky číslo 55/2001 Ministerstva životného prostredia SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a v zmysle vyhlášky č. 508/2004 Z.z..

Požiadavky na spracovanie a rozsah ZaD č.2/2017 sú nasledovné:

- Určenie štruktúry novej zástavby a základných regulatívov
- Prepojenie na existujúce komunikácie
- V rámci preklasifikovania pozemkov na funkčné využitie na výstavbu rodinných domov dať do záväzných regulatívov pre investorov požiadavky na odstránenie negatívnych dopadov na bývanie z dôvodu priamej návaznosti na plochy komunálnej, stavebnej výroby a výrobných služieb

- Zmeny a doplnky pre novo vznikajúce lokality musia definovať zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vrátane napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia
- Rešpektovať genofondovo významné lokality (genofond – súbor živých organizmov v danej lokalite)
- Navrhnuť riešenie napojenia na existujúce rozvody inžinierskych sietí
- Rešpektovať existujúce trasy vedení a koridory vedení navrhovaných v platnom územnom pláne

Navrhované ZaD sú vypracované v mierke 1 : 10 000, 1 : 2 880 a 1 : 2000 tvoria samostatnú grafickú prílohu v rozsahu časti vymedzených území.

Nakoľko ide o jasne definované požiadavky ZaD územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná bez alternatív priamo v návrhu.

4. Základné východiskové podklady

Podkladom pre vypracovanie návrhu ZaD boli nasledujúce dokumenty:

- ÚPN R-BSK (schválený uznesením č. 20/2013 zo dňa 20. 09. 2013)
- ÚPN – O obce Vysoká pri Morave (MAX – ART 2005, autor Inag.arch. Milan Vanek)
- Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
- Zákon č.220/2004 z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
- Nariadenie vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
- Územný plán obce Vysoká pri Morave a jeho nasledujúce Zmeny a doplnky

V rámci Nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa podľa investorov pre RD ráta s predajom pozemkov na výstavbu vo výmere do 1 000 m², kde sa finančné vyňatie z pôdneho fondu nespôpláťuje.

Situovanie riešených území jednotlivých lokalít zmien a doplnkov je definované vo výkrese č.

2. Všetky navrhované lokality sa nachádzajú v zastavanej časti obce. Jedná sa jednoznačne len o zastavanú časť obce (tzv. intravilán).

5. Súčasné a navrhované využitie územia podľa platného ÚPN- O Vysoká pri Morave.

Plochy v jednotlivých lokalitách sú v súčasnosti definované nasledovne:

- Lokalita 1. B10 (funkcia bývania),
- Lokalita 2. ROV 2 Územná rezerva pre cintorín
- Lokalita 3. RB2 (Územná rezerva pre bývanie)
- Lokalita 4. Plytké jazero s močariskom

Navrhované funkčné využitie lokalít:

Pozemky v jednotlivých lokalitách budú preklasifikované nasledovne:

1. Lokalita 1. B10 (funkcia bývania) – úprava a rozšírenie o územie plochy bývalej OV
2. Lokalita 2. B16 (funkcia bývania)
3. Lokalita 3. R17 (funkcia bývania)
4. Lokalita 4. Rybochovné zariadenie „ Talianska jama “

6. Urbanistické podmienky

Navrhovanú zástavbu a využitie predmetných území je potrebné v ďalších stupňoch riešiť tak, aby sa zachovali v dostatočnej miere pozitívne atribúty ich doterajšieho charakteru a boli dodržané požiadavky obce a jej ÚPN dokumentácie.

7. Dopravno-urbanistické podmienky

7.1. Dopravné podmienky

Všetkých lokalít sa požiadavky na dopravné riešenie a napojenie závažne nedotýkajú, sú a budú napojené priamo na existujúci hlavný dopravný systém obce. Základnou komunikáciou v obci je cesta III/00239 Zohor – Záhorská Ves, ktorá tvorí komunikačnú os celého osídlenia. Ostatné miestne komunikácie sú v šírkach 4 – 7,0 m vo veľkej väčšine ich dĺžky bez chodníkov. Ich funkčné zatriedenie je v triede C3 – obslužná komunikácia, alebo tiež D1 – obytná zóna (avšak bez príslušného dopravného značenia).

V katastri obce vedie jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať Zohor – Záhorská Ves, ktorej ochranné a bezpečnostné pásmo nie je dotknuté, pričom na severnom okraji intravilánu obce je umiestnená železničná stanica Vysoká pri Morave.

Ďalšie dopravné podmienky:

- Podľa možnosti v nových lokalitách vybudovať obslužné komunikácie min. vo funkčnej triede C3-MOU 7,0/30 v zmysle STN 73 6110-Z2,
- pri realizácii dopravnej infraštruktúry zachovať dopravný priestor min. 2,5 od okraja komunikácie; t.j. 8,5 m vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými oploteniami.
- Potreby statickej dopravy budú dodržaním zabezpečenia minimálne 3 parkovacie miesta pre OA a pre každý RD v zmysle STN 73 6110-Z2 dostatočne uspokojené (do celkového počtu sa započítavajú aj garážové státi na vlastnom pozemku).
- parkoviská navrhnuť na vlastných pozemkoch min. 2 + jedno na verejnej komunikácii a zrealizovať podľa STN 73 6110-Z2, min. 1 parkovacie státi/RD musí byť verejne prístupné.
- Jednotlivé dopravné pripojenia na cesty II. a III. triedy v rámci ÚP je potrebné odsúhlasiť s vlastníkom uvedených ciest. V prípade B10 bude komunikácia zokruhovaná. Tak isto aj v prípade B16.

7.2. Hromadná cestná doprava

Zmeny a doplnky neovplyvnia základný a principiálny stav hromadnej dopravy na území obce. V obci je automobilová, autobusová a železničná hromadná doprava. Návrhy nových lokalít musia počas ďalšieho rozpracovania (urbanistická štúdia, územný plán zóny, návrh na územné rozhodnutie a stavebné povolenie) zakomponovať aj návrh riešenia hromadnej dopravy s vytvorením zastávok hromadnej dopravy podľa platných regulatívov.

7.3. Statická doprava

V rámci statickej dopravy je potrebné zabezpečiť pri type „B“ minimálne tri parkovacie miesta pre jeden rodinný dom (dve na vlastnom pozemku a jedno na verejnom pozemku).

7.4. Cyklistická doprava

Cyklistická doprava je priamo napojená na nadradenú cyklotrasu, ktorá prechádza priamo katastrálnym územím obce a je pod správou BSK.

8. Uvažovaná výstavba

8.a Bytová výstavba

Bytová výstavba v riešených územiach sa navrhuje formou zástavby s RD (rodinné domy), ich potrebného technického zázemia a vybavenia. Nárast výstavby je cca 15 RD v prípade B10, cca 20 RD v prípade B16 (pôvodná rezerva cintorín) a cca 20 RD v prípade B17 (pôvodná RB2). V prípade B10 bude výstavba napojená na Hraničirsku ul. Na ploche pôvodnej OV sa počíta s funkciou B (príčlenenou k ploche B10), nakoľko pôvodné objekty OV sú v havárijom a rozpadávajúcom sa stave. V prípade B17 pôjde o výstavbu RD s komunikačným napojením na Továrenskú ul.

8.b Špeciálne zariadenie – vodohospodársky areál (lokality č.4)

Cieľom projektu je vybudovanie rybochovného zariadenia – chovného rybníka o rozlohe cca 2,5 ha odbahniením, zrevitalizovaním brehov a vodohospodárskym zaregulovaním súčasnej mokrade.

Projekt vychádza z tradície Vysokej pri Morave ako rybárskej obce a záujmu aktivistov v oblasti rybárstva o vytvorenie podmienok na umelý chov násadových a tržných rýb. Areál sa bude nachádzať v severnej časti obce Vysoká pri Morave za športovým zariadením obce – futbalovým ihriskom. Medzi železničnou traťou do Záhorskej Vsi a cestou tretej triedy III/00239 sa nachádza izolovaná časť bývalej inundačnej sústavy sieky Morava, ktorú tvoria Horná a Dolná Rudávka, Bencov Mlyn a pokračujúca mokrad', ktorá je v súčasnosti rozdelená spomenutými komunikáciami. Mokrad' je spojená cez priepust' v protipovodňovej hrádzi s kanálom Špár, ktorý vyúsťuje do rieky Morava v centre obce. V súčasnosti sa jedná o neudržiavanú plochu, čiastočne zneužívanú aj ako skládka nepotrebného produktu ľudskej činnosti. Práce budú realizované na parcelách č.1141/2, 2226/5, 970/3, 884/1, 1146/7, 1146/1, 1140/1, 1140/2, 2474/7, 2500/2, 2438/1, 2438/2, 2438/3, 2438/4, 2500/1 v k.ú. Vysoká pri Morave. Vodohospodárska časť areálu bude mať nasledovné objekty : Úprava toku, Vodné nádrže, Odberné objekty, Výpustné objekty, Prívod vody, Odpad vody, Stavidlo, Premostenie – rúrový priepust. Realizácia tohto areálu bude jednoznačne zodpovedať stanoveným podmienok dotknutých orgánov a organizácií. Lokality č. 4 dnes zasahuje svojim situovaním a priebehom biokoridor nadregionálneho významu. Tento koridor zostane nedotknutý. Skôr naopak, zvýši sa kvalita a kvantita jeho možností.

9. Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem

Riešené územia nezasahujú do žiadnych iných ochranných a bezpečnostných pásiem .

Ako veľká väčšina Záhoria spadá do vtáčieho územia. Lokality tangentujú CHKO Záhorie, ale navrhovaná zmena sa tohto územia priamo nedotýka. V katastrálnom území obce sa nachádza CHKO Záhorie, chránené vtáčie územie, Ramsarská lokalita, územie európskeho významu, nadregionálne biocentrum v zmysle záväznej grafickej časti ÚPN R-BSK a doleuvedených regulatívov v rámci stanoviska z hľadiska ochrany prírody a ÚSES, ktoré je nevyhnutné rešpektovať.

Lokality, v ktorých je navrhovaná zmena z pôvodnej funkcie na bývanie formou rodinných domov je v zmysle platného ÚPN R-BSK určená pre funkcie a rozvojové územie podľa platného územného plánu obce. Vzhľadom na potrebu ochrany určeného prieskumného územia CHKO Záhorie je potrebné zohľadniť regulatívy 2.3.1. a 5.2.1. Ostatné je podrobne dokladované platným ÚPN-O Vysoká pri Morave.

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia stanovisko č.j. 106-825/2016 zo dňa 15.03.2016:

Z hľadiska ochrany prírody:

– z hľadiska ochrany prírody a ÚSES – kataster obce zasahuje do chránených území aj prvku ÚSES na regionálnej úrovni. V katastrálnom území sa nachádza CHKO Záhorie, chránené vtáčie územie SKUEV 016 Záhorské Pomoravie, chránené územie európskeho významu SKUEV 0313 Devínske jazero, Ramsarská lokalita Alúvium Moravy a nadregionálne biocentrum nrBC Dolnomoravská niva. Treba rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN R-BSK č. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. a 5.3.1.

10. Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany a civilnej obrany obyvateľstva

Riešené územia a zmeny v pôvodnom územnom pláne v daných lokalitách nemajú dopad ani žiadny iný vplyv na záujmy obrany štátu. Ide o územia mimo evidovaných plôch, ktoré sú v záujme obrany štátu.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je potrebné v ďalšom riešení prípravnej a projektovej dokumentácie a následnej výstavbe zabezpečiť prístupové komunikácie zodpovedajúce požiadavkám

požiarnej ochrany ku každému objektu.

Pri spracovaní ďalších projektových dokumentácií (urbanistických štúdií, územných plánov zón, návrhov na územné rozhodnutie a stavebné povolenie) musia byť zohľadnené predpisy – zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb v znení neskorších predpisov, vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva novopostavených objektov sa uvažuje s využitím existujúcich príslušných úkrytov. Podrobnejšie riešenie civilnej obrany obyvateľstva je riešené v platnom ÚPN – O.

11. Záujmy ochrany kultúrno – historických a potencionálnych archeologických nálezov

Spôsob ochrany potencionálnych archeologických nálezov na riešenom území bude špecifikovaný podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v územnom a stavebnom konaní na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie posudzovanej stavby v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

V riešných lokalitách obce Vysoká pri Morave sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, ani pamiatkovo chránené územia a ochranné pásma, pri stavebnej činnosti môže však dôjsť k odkrytiu dosiaľ nevidovaných archeologických nálezov.

Podmienky ochrany týchto potencionálnych archeologických nálezov na predmetnom území určí KPU Bratislava v rámci jednotlivých územných a stavebných konaní, na základe posúdenia projektovej dokumentácie predloženej každým investorom/stavebníkom, v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona a stavebného zákona. Každý stavebník je preto povinný v rámci územného konania vyžiadať si stanovisko KPÚ BA.

12. Zásobovanie riešeného územia pitnou vodou

Všetky lokality určené k výstavbe majú v súčasnosti možnosť priameho napojenia na existujúce siete. Riešené územia sú dostupné k napojeniu na existujúce vedenia verejných vodovodov DN 80, DN 100, resp. DN 110.

Obec je zásobovaná zo Záhorského skupinového vodovodu. Akumulácia je zabezpečená vo vodojeme Dúbrava, 2 x 5000 m³. Hladiny vo vodojeme sú na kótach 215/220 m n.m. Pred obcou Zohor je redukčná šachta.

Rozvodná sieť v obci bola budovaná postupne od roku 1968, je z rúr oceľových, liatinových a PVC s profilmi DN 100-200 mm. Technický stav vodovodnej siete je primeraný k svojmu veku a zabudovanému materiálu. Nakoľko životnosť oceľových rúr necca 30 rokov, je potrebné počítať s jeho rekonštrukciou.

Podiel zásobovania obyvateľstva je 90%. Vodovod je v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Obec je zásobovaná privodným potrubím DN 200mm, vnútorné rozvody v obci sú z PVC DN 110 a liatiny DN100. Na vodovodnom potrubí sú osadené podzemné požiarne hydranty.

Treba rešpektovať ochranné pásma všetkých existujúcich i navrhovaných zariadení v správe BVS a.s. Bratislava, nachádzajúcich sa v území, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z.

13. Odkanalizovanie riešeného územia

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Obec Vysoká pri Morave dala v roku 1992 vypracovať projektovú dokumentáciu na komplexné odkanalizovanie splaškových vôd z celej existujúcej zástavby a realizácie ČOV (EKOS – a.s., Bratislava). Táto ČOV je dnes realizovaná a kapacitne vyhovuje aj pre nové RD.

V časti obce je vybudovaná splašková gravitačná kanalizácia s prečerpávacími stanicami a v ďalšej časti tlaková kanalizácia PRESSKAN. Návrh ďalšej kanalizácie je vo väčšej miere založený na tlakovej kanalizácii.

Obec mala vlastnú čistiareň odpadových vôd s kapacitou 2500 E.O. vybudovanú v roku 1993. Kapacitu ČOV je možné v maximálnej miere zvýšiť na 4500 EO. Po rekonštrukcii je činnosť ČOV založená na plnobiologickom systéme. Prečistená voda sa vypúšťa do recipientu, ktorým je rieka Morava. Kanalizácia a ČOV sú v správe obce.

Čistiareň odpadových vôd (ČOV)

Súčasne parametre existujúcej ČOV :

Jedná sa o biologickú čistiareň s čiastočnou stabilizáciou kalu s kapacitou 4500 EO.

Dažďové vody

Kanalizácia je budovaná ako delená, do ČOV sú odvádzané iba splaškové vody. Dažďové vody zo striech a komunikácií sú odvádzané na terén a do priekop pozdĺž komunikácií. V nových lokalitách budú dažďové vody odvádzané do vsaku alebo odvodňovacími rigolmi do miestnych tokov.

Dažďové vody z parkovísk, ktoré budú odvádzané do tokov budú prečisťované v lapačoch ropných látok a retenčných alebo sedimentačných nádržiach. Tieto vodohospodárske zariadenia budú pracovať na základe povolenia vodohospodárskeho orgánu.

14. Zásobovanie riešeného územia plynom

Všetky lokality je možné priamo napojiť na existujúci systém plynofikácie. Obec Vysoká pri Morave je plynofikovaná.

V katastrálnom území obce sa v súčasnosti nachádza DS vo vlastníctve resp. prevádzke SPP Distribúcia VTL, STL a NTL. Miestne DS s maximálnym prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa a 300 kPa. K RS Vysoká pri Morave VTL je ZP privedený VTL pripojovacím plynovodom DN 80, PN 6,3 MPa. Výstupný NTL plynovod z RS Vysoká pri Morave VTL má dimenziu DN 225, PN 2,1 kPa v dĺžke cca 420 m. Distribučná sieť v obci Vysoká pri Morave je budovaná z materiálu oceľ, PE. Stredom katastrálneho územia prechádza VTL plynovod, ktorý má dimenziu DN 700, PN 6,3 MPa. V katastrálnom území obce sa nachádza Čistiaca komora Vysoká pri Morave

V katastrálnom území obce Vysoká pri Morave sa nachádzajú dve regulačné stanice:

- RS Vysoká pri Morave VTL 2,5 MPa/300kPa; 2,1 kPa, výkon 2000 m³/h
- RS Vysoká pri Morave STL/DRS 300 kPa/2,1 kPa, výkon 1000 m³/h

V lokalite sa nachádza aj tranzitný plynovod s prepojením do Rakúska.

Treba zachovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „BP a OP“) jestvujúcich, navrhovaných, prípadne i prekladaných distribučných PZ tak, ako ich ustanovujú § 79 ma § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z.

Prípadnú plynofikáciu riešených území treba riešiť koncepčne zriadením distribučných PZ v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a zákona NR SR č. 251/2012 Z.z.. Distribučné PZ treba situovať na verejne prístupných pozemkoch, prednostne pozdĺž jestvujúcich a navrhovaných dopravných komunikácií a koridorov

Preložky jestvujúcich distribučných PZ v prevádzke SPP Distribúcia sú možné. Náklady na preložky podľa § 81 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. je povinný uhradiť ten, kto ich vyvolal

Ochranné pásma plynárenských zariadení

Ochranné pásma plynárenských zariadení sú stanovené podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. takto:

1. Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.
2. Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je

- a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
- c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
- d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
- e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
- f) 8 m pre technologické objekty,
- g) 150 m pre sondy,
- h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi siete a prevádzkovateľovi ťažobnej siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribučnej siete a ťažobnej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete a plynovodu, ktorý je súčasťou zásobníka.

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení.

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení sú stanovené podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. takto:

1. Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
2. Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je
 - a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
 - b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
 - c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
 - d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
 - e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
 - f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
 - g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
 - h) 50 m pri regulačných staniaciach, filtračných staniaciach, armatúrnych uzloch
 - i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).
3. Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných staniaciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

Poznámka:

Podrobné riešenia zásobovania plynom budú zdokumentované v následných projektových dokumentáciách (urbanistická štúdia, územný plán zóny, návrh na územné rozhodnutie a stavebné povolenie) jednotlivých lokalít.

15. Zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou

Zastavaná časť obce je v súčasnosti zásobovaná komplexnou energetickou sieťou. Riešené územie Vysokaj pri Morave je napájané 22 kV vzdušnými vedeniami od severu, severovýchodu. V intraviláne na rozhraní dnešnej zástavby Vysokaj pri Morave sú tieto vzdušné linky zakabelizované s uložením do

zeme, alebo ukončené trafostanicami 22/ 420 kV.

Celkovo sa na území Vysokej pri Morave nachádza 6 trafostaníc 22 / 0,4 kV, ktoré sú až na jednu stožiarové. Murovaná je trafostanica TS-1 v strede zástavby.

Distribučná sieť NN na úrovni 0,4 kV je realizovaná prevažne ako vzdušná. Čiastočne sú tieto vzdušné vedenia realizované aj závesnými káblami, alebo káblami uloženými v zemi.

Okrem vedení 22 kV, priamo súvisiacich s zásobovaním Vysokej pri Morave elektrickou energiou, projektuje sa extravilánom Vysokej pri Morave aj vzdušné vedenie 400 kV, ktoré bude obchádzať Vysokú pri Morave severným smerom.

V situácii sú vyznačené aj vedenia 22 kV, projektované vedenie 400 kV v smere od Stupavy do Rakúska.

Ochranné pásma elektrických zariadení sú stanovené podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. § 43 takto:

- (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - e) nad 400 kV 35 m.
- (3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
- (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, 71) konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 - b) 3 m pri napätí nad 110 kV,
- (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
- a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

Poznámka:

Podrobné riešenia zásobovania el. energiou budú zdokumentované v následných projektových dokumentáciách (urbanistická štúdia, územný plan zóny, návrh na územné rozhodnutie a stavebné povolenie) jednotlivých lokalít a objektov.

16. Zásobovanie teplom

Predmetom riešenia je zabezpečiť teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre jednotlivé navrhované lokality a objekty. Objekty budú zásobované teplom z vlastných kotolní na spaľovanie zemného plynu alebo bude zdrojom el. energia.

Potreba tepla

Podkladom pre tepelnú bilanciu bude zastavovací plán – urbanisticko architektonická štúdia a bilančné údaje konkrétnych objemov obostavaných objektov.

Tepelné straty budú vypočítané podľa STN 38 3350. Riešené územie spadá do tepelnej oblasti s najnižšou vonkajšou teplotou – 12°C, priemernou vonkajšou teplotou počas vykurovania + 4°C. Uvažujeme, že priemerná vnútorná teplota v miestnostiach bude + 20 °C.

Poznámka:

Podrobné riešenia zásobovania teplom bude zdokumentované v nasledovných projektových dokumentáciách (urbanistická štúdia, územný plan zóny, návrh na územné rozhodnutie a stavebné povolenie) jednotlivých lokalít resp. objektov.

17. Telekomunikácie

Riešené územie predstavuje z hľadiska napojenia na jednotnú telekomunikačnú sieť oblasť začlenenú do trakčných obvodov ATU Malacky. Ďalšími riešeniami dokumentačných stupňov nebudú záujmy správcov jednotlivých telekomunikácií dotknuté.

18. Územný systém ekologickej stability a ochrana životného prostredia

• Ochrana prírody a tvorby krajiny v katastri obce Vysoká pri Morave

V katastrálnom území obce sa nachádza vyhlásené veľkoplošné chránené územia CHKO Záhorie podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany.

NPR Dolný les – národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1981 na ploche 186,26ha, mäkký lužný les.

NPR Horný les – národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1981 na ploche 543,02ha, tvrdý lužný les, vodné a močiarne živočíchy a rastliny.

Na územiach NPR platí štvrtý a piaty stupeň ochrany. Ochranné pásmo je stanovené všeobecne záväznou vyhláškou.

Zoznam medzinárodne významných mokradí Ramsarskej konvencie – od roku 1993 sú do tohto zoznamu zaradené aj mokrade medzi riekou Moravou a hrádzou a časť za hrádzou tvorená lesnými a trávnyimi spoločenstvami. Lokalitu č. 4 zasahuje svojim priebehom biokoridor nadregionálneho významu. Realizácia rybochovného zariadenia ho negatívne nenaruší.

• Prvky RÚSES a MÚSES

Priemet RÚSES okresu Bratislava - vidiek

- nadregionálne biocentrum Dolnomoravská niva nBC1
- nadregionálny biokoridor rieky Moravy tvorí hranicu riešeného územia nBK I
- nadregionálny biokoridor Dolnomoravská niva – Malacky Široké nBK III
- regionálne biocentrum Šmolzie , Rozporec časť sa nachádza v riešenom území rBC7
- regionálne biocentrum Lábske jazero – Mokry les rBC8 – za hranicou riešeného územia
- regionálny biokoridor Morava – Malé Karpaty rBK XI- na hranici riešeného územia, časť Zohorský kanál

Prvky navrhované v RÚSES sú zapracované do návrhov MÚSES pôvodného ÚPN.

Priemet RÚSES okresu Bratislava - vidiek do riešeného územia. Uvádžame ich ale priame riešenie jednotlivých lokalít sa ich nedotýka :

Nadregionálne biocentrum Dolnomoravská niva nBC1 väčšia časť biocentra sa nachádza v riešenom území, jadrom biocentra je NPR Horný les a NPR Dolný les.

Charakteristika : lužné lesy vrbovo topolové a lužné lesy nížinné, vodné a močiarne živočíchy a rastliny.

Jadrá sú tvorené NPR, v rámci CHKO Záhorie, súčasť ramsarského územia. Lesy sú málo narušené s prirodzenou drevinovou skladbou, v pufráčnej zóne sa nachádzajú slatiniská a vlhké lúky.

Nadregionálny biokoridor rieky Moravy nBK I tvorí hranicu riešeného územia. Spája nadregionálne biocentrum Dolnomoravská niva s ďalšími biocentrami pozdĺž Moravy. Tvoria ho lužné lesy vrbovo – topolové, lužné lesy nížinné, slatiniská, vodný tok a mŕtve ramená.

• Prvky MÚSES

Priemet MÚSES okresu Bratislava - vidiek do riešeného územia. Uvádžame ich ale priame riešenie jednotlivých lokalít sa ich nedotýka :

Miestne biocentrum Dúbravské pole mBC1 – je tvorené lesnými porastami, plochami TTP a vodnými plochami vzniknutými po ťažbe štrku. Nachádza sa medzi biocentrami nBC1 a rBC7, ktoré prepája.

Miestne biocentrum Pieskovňa mBC2 – je tvorené lesnými porastami, plochami TTP a vodnými plochami vzniknutými po ťažbe štrku. Nachádza sa medzi biocentrami rBC7 a rBC8. S regionálnym biocentrom rBC7 je prepojený miestnym biokoridorom.

Miestny biokoridor Vysočiansky kanál mBK1 je tvorený vodným tokom.

Miestny biokoridor Rozporec - Pieskovňa mBK2 je tvorený plochami TTP a TTP podmáčanými, plochami nelesnej drevinovej vegetácie. Prepája 2 biocentra.

Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. Sú tvorené plochami lesných porastov, plochami nelesnej drevinovej vegetácie, vodnými plochami, plochami TTP a plochami verejnej zelene v obci. Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy izolačnej zelene okolo športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú.

Poznámka:

Predmetné súvislosti a fakty sa navrhovaných lokalít dotýkajú iba v tangenciálnej sfére. Nakoľko sa jedná o výstavbu len v zastavanej časti obce.

19. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na iné účely

Nakoľko sa jedná o lokality v zastavanej časti obce, navrhované zmeny sa PP a LP nedotýkajú. Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je spracovaný v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. a č.2, Nariadenia vlády č.58/2013 odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané na Pozemkovom úrade v Malackách. Riešené lokality (územie) sa nachádza priamo v zastavanej časti obce alebo v katastrálnom území Vysoká pri Morave.

V rámci Nariadenie vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa podľa investora ráta s predajom pozemkov do bude jednať o výmery do 1 000 m², kde sa vyňatie z pôdneho fondu nespĺňa.

Poznámka:

20. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (záväzná časť).

Regulatívy územného rozvoja pre riešené územie sú definované v schválenom platnom územnom pláne obce.

20.1 Základné zastavovacie regulatívy pre bývanie v RD:

Plošné regulatívy:

- pozemky pre individuálne rodinné domy – priemer cca do 600 až 1000 m²
- pozemky pre rodinné dvojdomy – priemer cca do 500 až 800 m²
- pozemky pre radové rodinné domy – priemer cca do 300 m²

Stanovenie stavebnej čiary zástavby v ulici lokality - stavebná čiara bude stanovená v rámci podrobnejšieho spracovania tejto lokality, no doporučuje sa min 5,0 m od hranice oplotenia od komunikácie. Hranica vzdialenosti náprotivných oplotení je stanovená na cca 8,50 m a tento priestor bude obsahovať komunikácia, min jednostranný chodník, zelené plochy, vďostupné vedenie inžinierskych sietí. Všetky nové objekty musia byť podľa možnosti v maximálne možnej miere napojené na základné rozvody technickej infraštruktúry t.j. voda, kanalizácia, plyn vedenej v obci.

20.2 Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania pre plochy bývania v rodinných domoch .

- dominantným funkčným využitím pozemkov je bývanie v rodinných domoch so sprievodným zariadením (garáž, drobné hospodárske objekty)
- prípustnou funkciou sú dopravné plochy a plochy technickej vybavenosti nevyhnutné pre obsluhu územia, zeleň, detské ihriská
- neprípustnou funkciou je občianska vybavenosť, priemyselná a poľnohospodárska výroba, skladové hospodárstvo a plochy technickej vybavenosti nesúvisiace s lokalitou
- max. podlažnosť objektov – 2 nadzemné podlažia
- koeficient maximálnej zastavanej plochy parcely objektom(Kz) – 0,30
- koeficient plochy zelene – min. 0,40

- stavebná čiara min 5,0 m od oplotenia od ulice (pri vybraných objektoch – umiestnených na nárožných pozemkoch – odporúčaná stavebná čiara vo vzdialenosti min. 8 m od uličnej čiary)

20.3 Tvaroslovné prvky:

Odporúčané

- zachovanie a preberanie prvkov pôvodnej architektúry stavieb Záhoria
- murivo s vonkajšou hladkou alebo štruktúrovanou omietkou v pastelových farbách, drevo, sklo
- krytina pálená keramická farba
- stabilné kvetináče na oknách balkónoch a terasách

Neodporúčané prvky – oblúkové vonkajšie dverne a okenné otvory

Nepripustné prvky – krytina na báze azbestocementu

Odstupové vzdialenosti samostatne stojacich garáží – min. 1 m od hranice pozemku. Ak na túto hranicu bude orientovaná aj garáž susednej parcely, je možné tieto garáže združiť, teda garáž umiestniť na hranicu parcely. Zo strany cestnej komunikácie je záväzný odstup garáže od oplotenia pozemku zo strany komunikácie min. 5,0 m. Garážovanie vozidiel riešiť jednotlivo pre RD na vlastnom pozemku min. 1 garáž.

Potreby statickej dopravy zabezpečiť minimálne 3 parkovacie miesta pre OA a pre každý RD v zmysle STN 73 6110-Z2 (do celkového počtu sa započítavajú aj garážové státa).

Všetky parkoviská treba navrhnuť na vlastných pozemkoch a zrealizovať podľa STN 73 6110-Z2, min. 1 parkovacie státie/RD musí byť verejne prístupné.

Spôsoby oplotenia pozemkov:

V uličnej čiare zástavby odporúčane

- súvislé nepriehľadné časti oplotenia na základovom páse v maximálnej výške 60 cm nad terén s výnimkou ník pre odpadové nádoby, prípojkové skrine, umiestnenie poštových schránok a domových elektrovrátnikov. Zvyšok oplotenia bude riešený do výšky 1,5 m, z priehľadných materiálov resp. konštrukcií (pletivo, drevo, kovové prvky, zeleň), ktoré nebudú vnemovou prekážkou. Od ulice sa nepripúšťa oplotenie z liatych betónov, ocelových plechov a plastových prvkov.

Medzi jednotlivými pozemkami a na obvode zástavby obce

- prípustná výška oplotenia maximálne 2,0 m – odporúčané konštrukčné prvky – drevo, pletivo, živý plot strihaných drevín
- možnosť použitia nepriehľadných stien – len v častiach, kde si to vyžaduje intimita exteriérovej prevádzky pozemku bez ohrozenia svetel'no-technických parametrov prevádzky susedného pozemku, v súlade s charakterom existujúceho okolitého oplotenia
- neprípustný spôsob – celoplošný nepriehľadný múr, konštrukcia z plechu a umelých hmôt
- architektonické regulatívy - zastrešenie objektov sedlovými strechami, valbovými, manzardovými
- usporiadanie pozemkov v poradí od ulice – predzáhradka (reprezentačná časť), obytná časť (zastavané a spevnené plochy a úžitkové (zeleninová, ovocná alebo relaxačná záhrada)
- úprava reprezentačnej časti pozemkov – výsadba okrasných rastlín, trávnatá plocha, dlažba
- umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad a jeho zložky riešiť vybudovaním spevnenej plochy na hraniciach pozemkov – obojstranne prístupná nika
- radenie garáží k stavbám, prípadne v objekte RD, v odôvodnených prípadoch mimo objektu RD
- pôdorysné formy jednotlivých objektov riešiť s ohľadom k svetovým stranám.

20.4 Odvádzanie splaškových a dažďových vôd:

- V rozvojových lokalitách obce Vysoká pri Morave treba zachovávať prirodzený prírodný 5% povrchový odtok z 15 minútovej 2-ročnej návrhovej zrážky ($1421 \text{ l.s}^{-1} \cdot \text{ha}^{-1}$). Prebytočný objem zrážok treba zachytávať v území a to vytváraním záchytných objemov (kotvené retenčné nádrže, infiltračné nádrže alebo vodné plochy) pre zrážkové vody zo spevnených plôch a striech. Nadimenzované by mali byť na návrhovú 20-ročnú zrážku s dĺžkou trvania 15 minút ($235 \text{ l.s}^{-1} \cdot \text{ha}^{-1}$)

a koeficientom odtoku $k=0,9$. Prebytočné zrážkové vody v rámci povoleného 5% odtoku z urbanizovaného územia je možné odvieť systémom dažďovej kanalizácie obce do Vysočianskeho kanála na východnom okraji obce, resp. do jeho bezmenného prítoku na juhovýchodnom okraji intravilánu.

- Pri odvádzaní zrážkových vôd z väčších parkovacích plôch a komunikácií treba, aby boli zabudované odlučovače ropných látok, ktoré na vyústení vyčistených zrážkových vôd budú dosahovať hodnotu NEL do 0,1 mg/l v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

20.5 Regulatívy výškovej hladiny bytovej zástavby – maximálna výška zástavby .

Výšková hladina je určená záväzným maximálnym počtom nadzemných podlaží, ktoré je potrebné z hľadiska celkovej hmotovej charakteristiky daného bloku zachovať. Regulatívy výškovej zástavby pre lokality, ktoré sú riešené v Zmenách a doplnkoch územného plánu obce, sú stanovené v platnom ÚPN-O. Pri bytovej výstavbe je regulatív 2 nadzemné podlažia.

Zmeny a doplnky 2/2017 Územného plánu priamo vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj lokalít a stanovujú tieto podmienky:

- V zmysle ustanovenia § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v poslednom znení je potrebné zachovať obojstranný pobrežný pozemok 5,0 m od brehovej čiary vodného toku Vysočiansky kanál na východnom okraji parcely č. 4506/100. V tomto území nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, stavby trvalého charakteru vrátane oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň
- Extremibilita podnebia sa v súvislosti s klimatickou zmenou výrazne prejavuje na rozložení zrážkových epizód v roku a následné rozkolísanie prietokov v spravovanom vodnom toku Vysočiansky kanál a následne v Zohorskom kanáli a ČS Zohor, ktorých prietoková kapacita je limitovaná. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné v riešenom priestore zachovávať odtokové pomery približne blízke prírodným, ktoré tu boli pred urbanizáciou (k zastabilizovaniu odtokových pomerov v povodí)
- Pri odvádzaní zrážkových vôd z väčších parkovacích plôch a komunikácií požadujeme, aby boli zabudované odlučovače ropných látok, ktoré na vyústení vyčistených zrážkových vôd budú dosahovať hodnotu NEL do 0,1 mg/l v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

21. Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrnych pamiatok a hodnôt v lokalitách zmien a doplnkov č. 2/2017

Pri stavebnej činnosti môže dôjsť k odkrytiu dosiaľ nevidovaných archeologických nálezov. Podmienky ochrany týchto potencionálnych archeologických nálezov na predmetnom území určí KPU BA **v rámci jednotlivých územných a stavebných konaní**, na základe posúdenia projektovej dokumentácie predloženej každým investorom/stavebníkom, v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona a stavebného zákona

KPÚ BA upozorňuje na to, aby zmenami a doplnkami č. 2/2017 neboli dotknuté pamiatkové a kultúrno-historické hodnoty objektov kultúrno-historického významu obce ktoré pripomíname :

- kostola rím.kat. vyznania Sv. ANDREJA (pôv. barokový z roku 1669) – následne rozšírený a prestavaný v roku v neorománskom duchu v období 1890 – 1892,
- niekoľkých votívnych krížov a pomníkov z 19. Storočia,
- spolkovej plastiky Sv. Floriána z roku 1826,
- kaplnky sv. Jána Nepomuckého z 2. Polovice 19. storočia
- pomníka obetiam I. svetovej vojny z roku 1930

KPU BA bude automaticky predložená na posúdenie nasledujúca dokumentáciu v jednotlivých etapách realizácie.

22. Konceptia tvorby následnej územnoplánovacej dokumentácie obce Vysoká pri Morave

Pre lokality s ohľadom na ich konfiguráciu, dispozičné riešenie a funkciu je potrebné spracovať minimálne urbanistickú štúdiu, ktorá musí definovať zásady a regulatívy podrobnejšieho

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vrátane kapacitného posúdenia napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia akceptovať. Musí rešpektovať aj plánované zámery rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry.

Poznámka:

Nasledujúce územno plánovacie, predprojektové dokukmentácie v zmysle zákona č. 185 / 2015 Z.z. Autorský zákon (§ 94 - § 129) a prípravné dogokumentácie predkladané k vydaniu ÚR budú predložené autorskému kolektívu Zmien a doplnkov č.2/2017 Vysoká pri Morave k nahliadnutiu, z dôvodu overenia dodržania stanovených podmienok výstavby v danom území

23. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešnými stavbami v riešenom území sú hlavne cestné komunikácie. Zároveň budú verejnoprospešnými stavbami všetky verejné inžinierske siete. Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb bude možné podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., nálezú Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona NR SR č. 229/1997 Z.z., (úplné znenie vyhlásené pod č. 109/1998 Z.z.), zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 (po nadobudnutí účinnosti od 1.1.2003), zákona č. 553/2001 Z.z. a nálezú Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

24. Grafické prílohy

Dokumentácia jednotlivých lokalít.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Širšie územné vzťahy | M= 1 : 10 000 |
| 2. Komplexný urbanistický výkres – Situovanie jednotlivých lokalít zmien a doplnkov | M= 1 : 2 880 |
| 3. Lokalita č. 1 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 4. Lokalita č. 1 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 5. Lokalita č. 2 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 6. Lokalita č. 2 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 7. Lokalita č. 3 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 8. Lokalita č. 3 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 9. Lokalita č. 4 – pôvodná funkcia | M= 1 : 2 000 |
| 10. Lokalita č. 4 – nová funkcia | M= 1 : 2 000 |

Poznámka :

Neoddeliteľná súčasť dokumentácie:

„Zmeny a doplnky č. 2 / 2017 ÚPN- O ,Vysoká pri Morave “

K bodu 8.a):


Majiteľ nehnuteľností (pozemkov) č. 2588/1 a 2588/2 katastrálne územie Vysoká pri Morave s výmerou 0,09 ha (Lokalita č.3), požaduje ich preklasifikovanie na funkciu B (RD). Pozemky priamo budú súčasťou zóny B17.

K bodu 8.b):

Investor uvažuje realizovať v Lokalite č. 4 - rybochovné zariadenie - "Talianska jama". Zariadenie bude pozostávať s nasledovného:

- rybochovné zariadenie (plocha existujúceho rybníka)
- následne v jeho susedstve na južnej strane budú situované drobné objekty na spracovanie rýb, obslužné objekty (prečerpávacie stanice a pod.)
- bude realizovaná obslužná komunikácia miestneho typu.

Drobné objekty na spracovanie rýb, technické obslužné objekty (prečerpávacie stanice a pod.) sú zaradené v zmysle bodu 2.5.7. (UNIKA 2012) ako Výrobné územia – odst.2 - poľnohospodárska výroba. Tieto plochy budú umiestnené medzi existujúcim rybníkom a futbalovým štadiónom obce Vysoká pri Morave. Plochy spadajú pod výrobné územia poľnohospodárskej výroby a zriaďujú sa v obci v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade s podmienkami kapacitného a druhového rozvoja poľnohospodárskej produkcie, vo vidieckych sídlach sa na tejto ploche umiestňujú všetky stavby a zariadenia rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby, ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie. V tomto prípade sa jedná sa o špecifické chovné živočíšne zariadenie – chov rýb a jeho prevádzku, ktorého prevádzka tomu zodpovedá. Pozrieť výkres č. 10.



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE


ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEĽ: | OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE |
| SPRACOVATEĽ: | ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R. |
| HLAVNÝ ARCHITEKT: | ING.ARCH.MILANVANEK |
| SPOLUPRÁCA: | ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD. |
| DÁTUM SPRACOVANIA: | NOVEMBER2017 |



Zmeny a doplnky 2/2017 - NÁVRH
Územný plán obce
Vysoká pri Morave

KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ VÝKRES
 -SITUOVANIELOKALITYZMIENADOPLNKOV



| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| LEGENDA: STAV: NÁVRH: | | CINTORÍN A REZERVA PRE CINTORÍN PROTIPOVODNOVÁ HRADZA CYKLOTRASA LÁVKA PRE CYKLOTRASU LESNÁ ZELEN' NELESNÁ ZELEN' NÍZKA ZELEN' IZOLAČNÁ ZELEN' VEREJNÁ ZELEN' ZELEN' ZÁHRAD BÝVANIA LÍNOVÁ ZELEN', STROMY ROZPTÝLENÁ ZELEN' V KRAJINE VODNÉ TOKY, PLOCHY PODMÁČANÉ PLOCHY ORNÁ PÓDA | | ŠTÁTNA KOMUNIKÁCIA III/00239 MIESTNE KOMUNIKÁCIE OBSLUŽNÉ PEŠIE TRASY ZASTÁVKY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY (SAD) VÝZNAMNÉ POHĽADOVÉ PANORAMATICKÉ BODY NA OBC A KRAJINU DOMINANTNYVKRAJINE ODDYCHOVÉ MIESTO TURIZMU OBJEKTY S VYBAVENÍM CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA ZOZNAM OBJEKTOV A AREÁLOV HRANICA ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU HRANICA RAMSARSKÉHO ÚZEMIA HRANICA NPR HORNÝ LES, DOLNÝ LES 4. a 5. STUPEŇ OCHRANY OP NPR HORNÝ LES 2. STUPEŇ OCHRANY GENOFONDOVÉ LOKALITY FAUNY A FLÓRY LESY OSOBNÉHO URČENIA | | BIOCENTRUM NADREGIONÁLNEHO VÝZNAMU JADROBIOCENRA BIODIKORIDOR NADREGIONÁLNEHO VÝZNAMU BIOCENTRUM REGIONÁLNEHO VÝZNAMU BIODIKORIDOR REGIONÁLNEHO VÝZNAMU BIOCENTRUM MIESTNEHO VÝZNAMU BIODIKORIDOR MIESTNEHO VÝZNAMU LÍNOVÁ ZELEN' PODOCHRANÁ HRANICA OCHRANÝCH PÁSIEM VŠETKYCH DRUHOV | | LEGENDA Z a D 2017: HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017 ① ROZŠÍRENIE PŮVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE ② ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA ③ ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA ④ ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „ITALIANSKA JAMA“ | |
| LEGENDA: HRANICA SLOVENSKEJ REPUBLIKY HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA HRANICA INTRAVILÁNU K ROKU 2020 PLOCHY RODINNÝCH DOMOV OBJEKTY RODINNÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY BYTOVÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY POLYFUNKČNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY, OBJEKTY A IHRISKA ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY TECHNICKÉJ VYBAVENOSTI PLOCHY PRIEMYSELNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY REMESELNEJ VÝROBY, MALOVÝROBY, SKLADOV PLOCHY A OBJEKTY DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI NEELEKTROFIKOVANÁ ŽELEZNICA | | OBJEKTY RODINNÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY BYTOVÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY POLYFUNKČNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY, OBJEKTY A IHRISKA ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY TECHNICKÉJ VYBAVENOSTI PLOCHY PRIEMYSELNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY REMESELNEJ VÝROBY, MALOVÝROBY, SKLADOV PLOCHY A OBJEKTY DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI NEELEKTROFIKOVANÁ ŽELEZNICA | | HRANICA SLOVENSKEJ REPUBLIKY HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA HRANICA INTRAVILÁNU K ROKU 2020 PLOCHY RODINNÝCH DOMOV OBJEKTY RODINNÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY BYTOVÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY POLYFUNKČNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY, OBJEKTY A IHRISKA ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY TECHNICKÉJ VYBAVENOSTI PLOCHY PRIEMYSELNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY REMESELNEJ VÝROBY, MALOVÝROBY, SKLADOV PLOCHY A OBJEKTY DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI NEELEKTROFIKOVANÁ ŽELEZNICA | | HRANICA SLOVENSKEJ REPUBLIKY HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA HRANICA INTRAVILÁNU K ROKU 2020 PLOCHY RODINNÝCH DOMOV OBJEKTY RODINNÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY BYTOVÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY POLYFUNKČNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY, OBJEKTY A IHRISKA ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY TECHNICKÉJ VYBAVENOSTI PLOCHY PRIEMYSELNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY REMESELNEJ VÝROBY, MALOVÝROBY, SKLADOV PLOCHY A OBJEKTY DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI NEELEKTROFIKOVANÁ ŽELEZNICA | | HRANICA SLOVENSKEJ REPUBLIKY HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA HRANICA INTRAVILÁNU K ROKU 2020 PLOCHY RODINNÝCH DOMOV OBJEKTY RODINNÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY BYTOVÝCH DOMOV PLOCHY A OBJEKTY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY POLYFUNKČNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY, OBJEKTY A IHRISKA ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY TECHNICKÉJ VYBAVENOSTI PLOCHY PRIEMYSELNEJ VYBAVENOSTI PLOCHY A OBJEKTY REMESELNEJ VÝROBY, MALOVÝROBY, SKLADOV PLOCHY A OBJEKTY DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI NEELEKTROFIKOVANÁ ŽELEZNICA | |

ROZVOJOVÉ FUNKCIE

| | |
|---------|---|
| B1-B15 | FUNKCIA BÝVANIA |
| RB1-RB5 | ÚZEMNÁ REZERVA FUNKCIE BÝVANIA |
| OV1,OV2 | FUNKCIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI |
| ROV1 | ÚZEMNÁ REZERVA FUNKCIE OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI |
| Š1 - Š8 | FUNKCIA ŠPORTU |
| V1,V2 | FUNKCIA REMESELNEJ VÝROBY, MALOVÝROBY A SKLADOV |
| RV | ÚZEMNÁ REZERVA FUNKCIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY |
| ROV2 | ÚZEMNÁ REZERVA PRE CINTORÍN |


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
 ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

OBJEDNÁVATEĽ: OBC. VYSOKÁ PRI MORAVE
 SPRACOVATEĽ: ING. ARCH. MILAN VÁNEK - A.I.R.
 HLAVNÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILAN VÁNEK
 SPOLUPRÁCA: ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PH.D.
 DÁTUM SPRACOVANIA: NOVEMBER 2017

KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ VÝKRES
 -SITUOVANIELOKALITYZMIENADOPLNKOV


2

M1:2880



LEGENDA ZaD22017:

-  HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017
-  ROZŠÍRENIE PŮVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „TALIANSKA JAMA“



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE


ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEL: | OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE |
| SPRACOVATEL: | ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R. |
| HLAVNÝ ARCHITEKT: | ING.ARCH.MILANVANEK |
| SPOLUPRÁCA: | ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD. |
| DÁTUM SPRACOVANIA: | NOVEMBER2017 |

3

LOKALITA Č. 1 - PŮVODNÁ FUNKCIA

M1:2000




LEGENDA ZaD22017:

-  HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017
-  ROZŠÍRENIE PŮVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „TALIANSKA JAMA“



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE


ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH



| | |
|--------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEL: | OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE |
| SPRACOVATEL: | ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R. |
| HLAVNÝ ARCHITEKT: | ING.ARCH.MILANVANEK |
| SPOLUPRÁCA: | ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD. |
| DÁTUM SPRACOVANIA: | NOVEMBER2017 |


4 LOKALITA Č. 1 - NOVÁ FUNKCIA

M1:2000



LEGENDA ZaD22017:

-  HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017
-  ROZŠÍRENIE PŮVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „TALIANSKA JAMA“



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEL: | OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE |
| SPRACOVATEL: | ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R. |
| HLAVNÝ ARCHITEKT: | ING.ARCH.MILANVANEK |
| SPOLUPRÁCA: | ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD. |
| DÁTUM SPRACOVANIA: | NOVEMBER2017 |

5

LOKALITA Č. 2 - PŮVODNÁ FUNKCIA

M1:2000



LEGENDA ZaD22017:

-  HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017
-  ROZŠÍRENIE PŮVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „TALIANSKA JAMA“



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE


ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEL: | OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE |
| SPRACOVATEL: | ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R. |
| HLAVNÝ ARCHITEKT: | ING.ARCH.MILANVANEK |
| SPOLUPRÁCA: | ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD. |
| DÁTUM SPRACOVANIA: | NOVEMBER2017 |

6

LOKALITA Č. 2 - NOVÁ FUNKCIA

M1:2000



LEGENDA ZaD22017:

-  HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017
-  ROZŠÍRENIE PŮVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA
-  ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „TALIANSKA JAMA“




ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

OBJEDNÁVATEL: OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE
 SPRACOVATEL: ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R.
 HLAVNÝ ARCHITEKT: ING.ARCH.MILANVANEK
 SPOLUPRÁCA: ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD.
 DÁTUM SPRACOVANIA: NOVEMBER2017


7 LOKALITA Č. 3 - PŮVODNÁ FUNKCIA

M1:2000



LEGENDA ZaD22017:

- HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017**
- 1** ROZŠÍRENIE PŮVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE
- 2** ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA
- 3** ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA
- 4** ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „TALIANSKA JAMA“




ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEL: | OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE |
| SPRACOVATEL: | ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R. |
| HLAVNÝ ARCHITEKT: | ING.ARCH.MILANVANEK |
| SPOLUPRÁCA: | ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD. |
| DÁTUM SPRACOVANIA: | NOVEMBER2017 |


8 LOKALITA Č. 3 - NOVÁ FUNKCIA

M1:2000



LEGENDA ZaD22017:

- HRANICA LOKALÍT ZMIEN A DOPLNKOV 1/2017
- ROZŠÍRENIE PÔVODNEJ FUNKCIE BÝVANIA A OV ZA HRANIČIARSKOU UL. NA B10 FUNKCIU NA BÝVANIE
- ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY PRE CINTORÍN NA B16 FUNKCIU BÝVANIA
- ZMENA FUNKCIE Z ÚZEMNEJ REZERVY NA BÝVANIE NA R17 FUNKCIU BÝVANIA
- ZMENA FUNKCIE JAZERO S MOČARISKOM NA FUNKCIU RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE „TALIANSKA JAMA“



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

ZMENY A DOPLNKY 2/2017 - NÁVRH

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEL: | OBEC, VYSOKÁ PRI MORAVE |
| SPRACOVATEL: | ING.ARCH.MILANVANEK-A.I.R. |
| HLAVNÝ ARCHITEKT: | ING.ARCH.MILANVANEK |
| SPOLUPRÁCA: | ING. ARCH. KINGA VÁCLAVOVÁ, PHD. |
| DÁTUM SPRACOVANIA: | NOVEMBER2017 |

9 LOKALITA Č. 4 - PÔVODNÁ FUNKCIA

M1:2000

