OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO 01 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV, VJAZDOV DO OBJEKTOV, SPEVNENÝCH PLÔCH A ZELENE

SO 02 REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

SO 03 OPRAVY
- SO 03-1 OBNOVA VEREJNÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH A ZELENE NA NÁMESTÍ ANTONA KADNÁRA
- SO 03-2 OBNOVA VEREJNEJ ZELENE, PARKOVÉHO MOBILIÁRU A DETSKÉHO IHRISKA NA UL. STANIČNÁ
- SO 03-3 OBNOVA VEREJNEJ ZELENE, PARKOVÉHO MOBILIÁRU A SPEVNENÝCH PLÔCH NA UL. TOVÁRENSKÁ
- SO 03-4 OBNOVA VEREJNEJ ZELENE, VÝSADBA STROMOV NA UL. STANIČNÁ

SO 01 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV, VJAZDOV DO OBJEKTOV, SPEVNENÝCH PLÔCH A ZELENE
- REKONŠTRUKCIA A NOVOSTAVBA CHODNÍKOV
- REKONŠTRUKCIA A NOVOSTAVBA VJAZDOV DO OBJEKTOV
- OBNOVA ZELENE (ZATRÁVNENIA) SÚVISIACEJ S OBNOVOU CHODNÍKOV

SO 02 REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
- VYBOJKOVÉ SVETIDLO VONKAJŠIE (napr. CITY LIGHT PLUS), 1 x HSE 50 W
- OBNOVY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA CYKY–J 5x4mm2
- ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA 0,4kV RVO
- OCEĽOVÝ STOŽIAR S VLOŽENÍM STK76/40/3, v=4m

SO 03 OPRAVY
- OBNOVA SPEVNENÝCH PLÔCH
- OPRAVA DOPADOVÝCH PLÔCH ZOSTÁV DETSKÉHO IHRISKA, PLAVENÝ ŠTRK 4–8 DEKORAČNÉ LÔŽKO Z PLAVENÉHO ŠTRKU FR. 16–32
- OBNOVA VEREJNEJ ZELENE

1. ODPADKOVÝ KOŠ, ROZMERY: DL. x Š. x V., 500 x 400 x 1000 mm, HMOTNOSŤ 26 kg OBJEM 0,31 m3, KOŠ S MOSNÝM OCEĽOVÝM RÁMOM UPRAVENÝM ZALVANIZOVANÍM KOTVENÝ K BETÓNOVEJ ZÁKLADOVEJ PLATNI
2. PARKOVÁ LAVIČKA, DL. 1600mm, ŠÍRKA 500 mm, HMOTNOSŤ 38 kg LAVIČKA S OCEĽOVÝM NOSNÝM RÁMOM UPRAVENÝM ZALVANIZOVANÍM, KOTVENÁ K BETÓNOVEJ ZÁKLADOVEJ PLATNI
3. ZOSTAVA PRE DETI OD 2 DO 5 ROKOV, PRVKY: LEZECKÁ SIEŤ, NAKLONENÁ LEZECKÁ STENA, ŠMYKĽALKA, ROZHĽADŇA
4. HOJDAČKA KLBOVÁ PRE DETI OD 5 DO 12 ROKOV
5. OCEĽOVÝ STOJAN NA BICYKLE

M PRO s.r.o. Tilecia SNP 79 974 01 Banská Bystrica mpros@gmail.com 0905 455 553	REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE		C-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV CD ČLENIA A KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
Autori: Ing. A.Marcík, Ing. D.Marcíková, Ing. M.Gregoš	Stupeň: PRE	Stavebník: OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE	Stupeň PD: PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
	Miesto stavby:	parc. 775/76, 159 k.ú. Vysoká pri Morave (ul. Stanična, Továrenská, Križná, časť ul. Strednú a Nám. Antona Kadnára)	Dátum: 03/2017
Hlavný inžinier projektu: Ing. A.Marcík	Stavebný objekt:	SO 01, SO 02, SO 03	Zák.číslo: VPM212
Zodpovedný projektant: Ing. A.Marcík			Formát: 12x84
Projektanti: Ing. A.Marcík, Ing. M.Gregoš	Obsah výkresu:	CELKOVÁ SITUÁCIA	Mierka: 1:250 / Číslo výkresu: 01